



# Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

3758 Jószafo, Tengersizem oldal 1. Pf. 6.

Tel/Fax.: (48) 350 006

e-mail: info.anp@mail.matav.hu

Dátum: 2001.06.26.

Ikt. szám: 1289-4/2001.

Ügyint.: Gruber P.

B-298/4/2001.


L. Ne.

**KöM TvH**  
**Barlangtani és Földtani Osztály**  
**Székely Kinga osztályvezető részére**  
**Budapest**  
Szépvölgyi út 162/b.  
1025

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Mellékelten megküldöm a megvalósulási dokumentumot a Baradla-barlang mobil színpadjáról.

Tisztelettel:

  
Salamon Gábor  
Igazgató

Melléklet: 1 db megvalósulási dokumentum



Kapják: Címzett  
Iráttár

**Megvalósulási dokumentum**

**a Baradla-barlang**

**mobil színpadjáról**

**Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság**

### 1. Előzmények:

Az aggteleki Baradla-barlang Hangverseny-termében eddig egy állandó, lépcsőzetesen kialakított vasbeton szerkezetű színpad volt. Egyes előadások megtartásához, például 2001. 06. 23-án megtartott Carmina Burana-hoz szükség volt a színpad bővítésére.

### 2. A színpad szerkezete:

A színpad szerkezete szétszedhető, a barlangból kivihető, így a terem látványát az előadás megtartása után nem zavarja. A Styx medrébe 4 acéloszlop került, melynek alapozásához helyszíni betonozású alaptestet kellett létrehozni, melyből egy tüske áll ki az oszlopok helyének rögzítésére.


A tartószerkezet az oszlopok közé tett könnyű rácsos tartókból és az ezekre támaszkodó hajlított U gerendákból áll. Az U gerendák a másik oldalon az íves vasbeton színpad legalsó lépcsőjére támaszkodnak három darabból álló talpgerenda segítségével. A színpad oldalirányú merevségét egy kikötés biztosítja.

A színpad burkolata 1x2 m-es táblákban levő, 25 mm-es deszkaburkolat, alul 100\*25 mm-es deszkamerevítővel ellátva.


### 3. A színpad üzemeltetése:

A színpad az előadás megtartása előtt 72 órával kerül összeszerelésre, majd az előadás megtartása után legkésőbb 72 órán belül elbontásra.


### 4. Fotódokumentáció:




*Szétszedés 1.*



*Szétszedés 2.*



*Szétszedés 3.*



*Tüske*


*Alaptest*




*A munkálatok maradványai a Styx mederben*



*A színpad használat közben 1.*



*A színpad használat közben 2.*



*A kibővített színpad látványképe a hangverseny alatt*